

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di ampliamento cimiteriale aree Ex Fondazione Saragat settore B -  
I° Stralcio

**COMMITTENTE:** Comune di Anzio

Data, 28/08/2008

**IL TECNICO**  
Arch. Remigio Coco

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 A03.01.002.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Muro di cinta esistente		60,00	0,30	3,00	54,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					54,00	101,44	5'477,76
2 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm <sup>2</sup> (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Blocco loculare Blocco cappelle		38,10 39,00	16,20 9,00	1,50 1,60	925,83 561,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1'487,43	2,74	4'075,56
3 A03.03.004.c	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... volume conseguenti alla rimozione del materiale: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli Demolizioni Scavi					54,00 1'487,43		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1'541,43	6,69	10'312,17
4 A03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili Demolizioni					54,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					54,00	13,45	726,30
5 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) MAGRONE Blocco loculare	2,00 2,00 24,00 24,00	36,10 12,40 7,45 3,20		0,15 0,15 0,15 0,15	10,83 3,72 26,82 11,52		
	Blocco cappelle *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*32) (par.ug.=2*32)	8,00 8,00 64,00 64,00	18,60 5,35 3,15 1,20		0,15 0,15 0,15 0,15	22,32 6,42 30,24 11,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					123,39	19,57	2'414,74
6 A06.01.002.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/m <sup>3</sup> MAGRONE Blocco loculare	4,00	36,10	1,20	0,15	25,99		
	<b>A RIPORTARE</b>					25,99		23'006,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					25,99		23'006,53
	Blocco cappelle	12,00	3,20	1,20	0,15	6,91		
		3,00	3,20	1,50	0,15	2,16		
			39,40	1,20	0,15	7,09		
		2,00	18,50	1,20	0,15	6,66		
		4,00	18,50	1,00	0,15	11,10		
		36,00	3,15	1,00	0,15	17,01		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					76,92	71,15	5'472,86
7 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) FONDAZIONE Blocco oculare	2,00	35,90		0,40	28,72		
		2,00	14,00		0,40	11,20		
		24,00	7,65		0,40	73,44		
		24,00	3,40		0,40	32,64		
	Blocco cappelle	2,00	39,20		0,40	31,36		
		4,00	18,40		0,40	29,44		
		6,00	5,15		0,40	12,36		
		2,00	4,15		0,40	3,32		
		64,00	3,45		0,40	88,32		
		64,00	1,40		0,40	35,84		
	BAGGIOLI LOCULI Blocco oculare	24,00	4,15		0,40	39,84		
	Blocco cappelle	32,00	2,00		0,40	25,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					412,08	19,57	8'064,41
8 A06.01.003.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> FONDAZIONI Blocco oculare	4,00	35,90	1,00	0,40	57,44		
		12,00	3,40	1,00	0,40	16,32		
		3,00	3,40	1,30	0,40	5,30		
	Blocco cappelle		39,20	1,00	0,40	15,68		
		4,00	18,40	0,60	0,40	17,66		
		2,00	18,40	1,00	0,40	14,72		
		36,00	3,45	0,80	0,40	39,74		
	BAGGIOLI LOCULI Blocco oculare	24,00	4,15	2,35	0,40	93,62		
	Blocco cappelle	32,00	2,00	2,35	0,40	60,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					320,64	96,47	30'932,14
9 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione PARETI FONDAZIONE Blocco oculare	2,00	61,60		1,00	123,20		
		2,00	59,60		1,00	119,20		
		4,00	12,75		1,00	51,00		
		16,00	4,90		1,00	78,40		
	Blocco cappelle	2,00	39,20		1,00	78,40		
		12,00	18,40		1,00	220,80		
		72,00	4,00		1,00	288,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					959,00	23,36	22'402,24
	<b>A RIPORTARE</b>							89'878,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							89'878,18
10 A06.01.003.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>PARETI FONDAZIONE</b> Blocco oculare	2,00 6,00 16,00	35,15 12,75 2,35	0,25 0,25 0,25	1,00 1,00 1,00	17,58 19,13 9,40		
	Blocco cappelle	2,00 4,00 36,00	39,20 18,40 4,00	0,30 0,30 0,20	1,00 1,00 1,00	11,76 11,04 14,72 28,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					112,43	96,47	10'846,12
11 B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria Blocco oculare Blocco cappelle	2,00 32,00	210,00 2,00		1,00 1,00	420,00 256,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					676,00	31,63	21'381,88
12 A06.01.003.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>SOLETTA DI FONDAZIONE</b> Blocco oculare Blocco cappelle	4,00 32,00	8,40 2,00	12,75 4,00	0,20 0,20	85,68 51,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					136,88	96,47	13'204,81
13 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione <b>PARETI IN ELEVAZIONI</b> Blocco oculare	11,00 8,00 8,00 4,00 16,00	13,25 2,85 5,45 5,75 0,40	4,15 4,15 4,15 4,15 3,65		604,86 94,62 180,94 95,45 23,36		
	Blocco oculare sbalzo	2,00 2,00 8,00	35,25 13,25 3,20	0,10 0,10 0,50		7,05 2,65 12,80		
	Blocco cappelle	2,00 4,00 72,00 36,00 8,00	38,60 17,80 4,00 0,20 17,80	4,00 4,00 4,00 4,00 0,40		308,80 284,80 1'152,00 28,80 56,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'853,09	23,36	66'648,18
14 A06.01.004.b .02	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... er travi e cordoli, per							
	<b>A RIPORTARE</b>							201'959,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							201'959,17
	pilastrini di superficie trasversale > 800 cm <sup>2</sup> , per solai pieni di spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> STRUTTURA IN ELEVAZIONE Blocco loculare	6,00	14,20	0,25	4,15	88,40		
		4,00	2,60	0,25	4,15	10,79		
		4,00	5,20	0,25	4,15	21,58		
		2,00	5,35	0,25	4,15	11,10		
		16,00	2,35	0,20	3,65	27,45		
	Blocco cappelle		38,60	0,30	4,00	46,32		
		2,00	17,80	0,30	4,00	42,72		
		36,00	4,00	0,20	4,00	115,20		
		32,00	2,00	0,20	0,20	2,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					366,12	121,18	44'366,42
15 NP.01	Fornitura e posa in opera di loculi a colombario per adulti costituiti da monoblocco orizzontale da n. 5 nicchie delle dimensioni esterne di cm 405x235x80 realizzato in c.a.v. risp ... 6 commi 5,6,7) aventi le dimensioni utili interne di cm 75x70x225, completi di sigilli in c.a.v. dello spessore di cm 5. Blocco loculare					480,00		
	SOMMANO cadauno					480,00	250,00	120'000,00
16 NP.02	Fornitura e posa in opera di loculi a colombario per adul ... 225, completi di sigilli in c.a.v. dello spessore di cm 5.Fornitura e posa in opera di loculi a colombario per adulti ... omni 5,6,7) aventi le dimensioni utili interne di cm 74x61x225, completi di sigilli in c.a.v. dello spessore di cm 5. Blocco cappelle					256,00		
	SOMMANO cadauno					256,00	309,87	79'326,72
17 NP.03	Fornitura e posa in opera di urne ossari costituite da monoblocco da cinque posti realizzato in cemento armato vibrato, delle dimensioni utili interne cm 30x30x80 completi di sigil ... del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10/09/30 n. 285 e alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24.					160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	60,00	9'600,00
18 A11.03.002.c .01	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m <sup>3</sup> : spessore 4 cm Blocco loculare Blocco cappelle	24,00	2,35	4,15		234,06		
		32,00	0,90	2,00		57,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					291,66	8,21	2'394,53
19 A07.01.002.e	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro idoneo a sopportare, o ... a regola d'arte, escluso il ferro delle armature supplementari agli elementi prefabbricati: per altezza totale di 24 cm Blocco loculare Blocco cappelle	24,00	1,75	4,15		174,30		
		32,00	2,30	2,00		147,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					321,50	60,47	19'441,11
20 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e							
	<b>A RIPORTARE</b>							477'087,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							477'087,95
	sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde <b>SOLETTE</b> Blocco locale	4,00	4,00	11,45		183,20		
		2,00	35,35	0,50		35,35		
		2,00	13,25	0,50		13,25		
		8,00	3,70	0,90		26,64		
	Blocco cappelle	32,00	1,85	2,00		118,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					376,84	28,06	10'574,13
21 A06.03.002	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista					376,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					376,84	7,49	2'822,53
22 A06.01.004.b .02	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... er travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm <sup>2</sup> , per solai pieni di spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>TRAVI E SOLETTE</b> Blocco locale	8,00	12,75	1,90	0,24	46,51		
		4,00	0,50	11,45	0,24	5,50		
		8,00	2,70	0,90	0,24	4,67		
		2,00	35,35	0,50	0,10	3,54		
		2,00	13,25	0,50	0,10	1,33		
	Blocco cappelle	32,00	1,85	2,00	0,24	28,42		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					89,97	121,18	10'902,56
23 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Fondazioni Pareti di fondazione Pareti in elevazione Travi e solette	168,66			65,00	10'962,90		
		112,43			85,00	9'556,55		
		366,12			85,00	31'120,20		
		89,97			120,00	10'796,40		
	SOMMANO kg					62'436,05	1,22	76'171,98
24 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Soletta di fondazione Blocco locale Blocco cappelle	4,00	10,00	15,00	4,80	2'880,00		
		64,00	2,20	4,20	4,80	2'838,53		
	SOMMANO kg					5'718,53	1,18	6'747,87
25 A07.03.002	Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze Blocco locale a detrarre Blocco cappelle	4,00	8,40	12,75	0,10	42,84		
		-4,00	2,50	11,45	0,10	-11,45		
		32,00	2,00	4,20	0,10	26,88		
	<b>A RIPORTARE</b>					58,27		584'307,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					58,27		584'307,02
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					69,72 -11,45		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					58,27	73,85	4'303,24
26 A10.01.001	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali Blocco loculare a detrarre Blocco cappelle	4,00 -4,00 32,00	8,40 2,50 2,00	12,75 11,45 4,20		428,40 -114,50 268,80		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					697,20 -114,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					582,70	6,71	3'909,92
27 A10.01.002.b	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m <sup>2</sup> Blocco loculare	8,00 8,00 8,00 8,00 4,00	8,40 12,75 11,45 2,70 8,40		0,20 0,20 0,20 0,20	13,44 20,40 18,32 4,32 428,40		
	a detrarre	-4,00	2,50	11,45		-114,50		
	Blocco cappelle	32,00	2,00	4,20		268,80		
		64,00	4,20	0,20		53,76		
		64,00	2,00	0,20		25,60		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					833,04 -114,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					718,54	1,55	1'113,74
28 A10.01.005.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... periere di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm Vedi voce Primer					718,54		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					718,54	10,33	7'422,52
29 NP.04	Ghiaietto di fiume a protezione della guaina dello spessore di 6 cm Vedi voce spianata di malta					582,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					582,70	5,00	2'913,50
30 A08.01.030.a	Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature, sagomature, taglio, sfrido, il tiro in alto e il calo del materiale ed ogni altro onere e magistero: per bocchettoni, raccordi pluviali e brache Blocco loculare Blocco cappelle	16,00 32,00				80,00 160,00		
	SOMMANO kg					240,00	6,58	1'579,20
31 A08.01.023.c	Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							605'549,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							605'549,14
	del diametro di 80 mm Blocco oculare Blocco cappelle	16,00 32,00			4,00 4,00	64,00 128,00		
	SOMMANO m					192,00	17,71	3'400,32
32 A14.02.006.b .01	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... , i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro Blocco oculare <b>a detrarre</b> Blocco cappelle	2,00 <b>-8,00</b> 2,00 2,00 8,00	35,20 <b>3,15</b> 13,25 18,85 4,50	3,55 <b>3,55</b> 3,55 4,20 4,00	0,65 <b>0,65</b> 0,65 4,20 4,00	162,45 <b>-58,15</b> 61,15 158,34 144,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					525,94 <b>-58,15</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					467,79	85,22	39'865,06
33 A14.02.006.b .02	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... o, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino scuro Blocco oculare <b>a detrarre</b>	2,00 <b>-8,00</b> 2,00	35,20 <b>3,15</b> 13,25	3,55 <b>3,55</b> 3,55	0,35 <b>0,35</b> 0,35	87,47 <b>-31,31</b> 32,93		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					120,40 <b>-31,31</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					89,09	87,80	7'822,10
34 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stucature, stilature, sigillature: travertino Blocco oculare Blocco cappelle	2,00 2,00 4,00 8,00 36,00	35,35 12,75 12,75 17,80 4,10	0,35 0,35 0,25 0,20 0,20		24,75 8,93 12,75 28,48 29,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					104,43	80,57	8'413,93
35 A17.01.001.a	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B COPERTURE Blocco oculare IPE 100 *(par.ug.=4*15) piastre e bulloneria corrente superiore Blocco cappelle IPE 200 piastre e bulloneria	60,00 120,00 4,00 9,00 9,00 36,00	3,70 3,70 11,45 6,70 5,30		8,40 3,00 3,00 26,20 26,20 3,00	1'864,80 360,00 137,40 1'579,86 1'249,74 108,00		
	SOMMANO kg					5'299,80	2,57	13'620,49
	<b>A RIPORTARE</b>							678'671,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							678'671,04
36 A17.01.004.b	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero con profilati a caldo Blocco cappelle arcarecci profilati a T porta vetri *(par.ug.=4*32)	12,00 128,00	17,80 2,00		5,00 3,00	1'068,00 768,00		
	SOMMANO kg					1'836,00	2,57	4'718,52
37 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 (par.ug.=5299,8+1836)	7'135,80				7'135,80		
	SOMMANO kg					7'135,80	0,72	5'137,78
38 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m <sup>2</sup> : spessore 6/7 mm Blocco loculare Blocco cappelle *(par.ug.=3*32)	112,00 96,00	1,75 2,00	0,80 0,70		156,80 134,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					291,20	56,81	16'543,07
39 NP.05	Lapidi in travertino di prima scelta delle dimensioni cm 80x80 e spessore uguale a cm 2 stuccate e lucidate sulla faccia in vista, compreso di borchie in bronzo del diametro non in ... ati a caldo tipo HILTI MQ-41 -F, completi di bulloneria e quanto altro occorrente per dare l'opre finita a regola d'arte. Blocco loculare					480,00		
	SOMMANO cad.					480,00	180,00	86'400,00
40 NP.06	Impianto elettrico costituito da cavo antifiamma RG07r posto in opera in cavidotto in pvc o corrugato da 16 mm, compreso di quadro elettrico costituito da interruttori magnetotermi ... egamento alla rete di terra mediante dispersori in acciaio ramato e treccia di rame, escluso soltanto le lampade votive. Blocco loculare					480,00		
	SOMMANO cad.					480,00	17,04	8'179,20
41 A04.01.001.a	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio ... tro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni Blocco loculare Blocco cappelle	2,00 2,00 2,00 8,00	40,00 13,45 17,80 6,00	5,00 5,00 5,00 5,00		400,00 134,50 178,00 240,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					952,50	12,91	12'296,78
42 A20.01.016.b	Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, mediante colore a base di silicati di potassio							
	<b>A RIPORTARE</b>							811'946,39

