

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rif.	Analisi Prezzi	Lavorazione	Quantità	Prezzo unitario a base di gara	Costo totale
1	P.A. 01	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale comprensiva di segnale in alluminio 25/10 (circolare, rettangolare, triangolare, ottagonale o quadrato) sostegno a U, sostegno tubolare in ferro zincato antirottura del diametro 48-60 mm e del blocco di fondazione 0,30 x 0,30 x 0,50 ml in calcestruzzo. E' incluso lo scavo per la posa in opera, la ripresa della pavimentazione ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.	cad. 80	56,75 €/cad.	€ 4.540,00
2	P.A. 02	Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 costituita da strisce d'arresto, passi pedonali e zebraatura eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente pre-miscelata di colore bianco o giallo permanente, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale in quantità minima pari a 1,3 Kg/mq.	Mq 3125	6,48 €/mq	€ 20.250,00
3	P.A. 03	Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 costituita da strisce longitudinali o trasversali eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente pre-miscelata di colore bianco giallo o azzurro permanente in quantità minima pari a 1,6 Kg/mq con aggiunta di microsferi in vetro in quantità pari a 0,2 kg/mq in opera compreso il tracciamento delle strisce di 20 cm di larghezza.	MI 25582	0,79 €/ml	€ 20.210,00