

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Riorganizzazione funzionale della viabilità degli impianti sportivi del Comune di Anzio. Progettazione esecutiva.

**COMMITTENTE:** Comune di Anzio

Anzio, 22/10/2007

**IL TECNICO**  
Arch. G. Tonon - Ing. F. Franzò

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Attraversamento seconda uscita (Cat 1)</b>							
1 / 1 A02.01.002.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm <sup>2</sup> , eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la ri ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		70.00	8.500	0.200	119.00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					119.00	4.23	503.37
2 / 2 A03.01.002.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		2.50	0.300	1.200	0.90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0.90	101.44	91.30
3 / 3 A03.03.004.b	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... re conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		70.00	8.500	0.200	119.00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					119.00	7.94	952.01
4 / 4 A03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		70.00	8.500	0.200	119.00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					119.00	13.45	1 612.66
5 / 5 B01.03.001.a	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindatura, trattata in superficie con emuls ... kg/m <sup>2</sup> di emulsione e 10 litri/m <sup>2</sup> di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 10 cm Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		70.00	8.500		595.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					595.00	4.03	2 397.85
6 / 6 B01.05.011.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino al ... sere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura silicea Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		70.00	8.500	0.070	41.65		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					41.65	133.53	5 561.52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11 118.71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11 118.71
7 / 7 B01.05.015.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido di prescritta pen ... dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3 Cat 1 - Attraversamento seconda uscita		70.00	8.500		595.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					595.00	4.92	2 927.40
8 / 21 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m <sup>2</sup> compreso ogni altro onere per l'esecuzione Cat 1 - Attraversamento seconda uscita Strisce longitudinali 0	3.00	70.00		0.120	25.20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25.20	5.58	140.62
9 / 24 B01.10.004.a	Sovrapprezzo per nuova segnaletica su strade di nuova costruzione ( Percentuale 40 % ) Cat 1 - Attraversamento seconda uscita	0.40			25.200	10.08		
	SOMMANO					10.08	5.58	56.25
	<b>Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud (Cat 2)</b>							
10 / 8 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per spessori compresi fino a cm 3, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore: Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud		160.00	8.500	3.000	4 080.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					4 080.00	0.80	3 264.00
11 / 9 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per spessori superiori ai 3 cm, si pagherà per i primi 3 cm con il prezzo della lettera a) e per il restante spessore al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore: Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud		160.00	8.500	3.000	4 080.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					4 080.00	0.53	2 162.40
12 / 10 A03.03.004.b	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... re conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud		160.00	8.500	0.060	81.60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					81.60	7.94	647.90
13 / 11 A03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							20 317.28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							20 317.28
14 / 12 B01.05.011.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino al ... sere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura silicea Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud		160.00	8.500	0.050	81.60 81.60	13.45	1 097.52
	SOMMANO m³					68.00 68.00	133.53	9 080.04
15 / 13 B01.05.015.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido di prescritta pen ... dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3 Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud		160.00	8.500		1 360.00 1 360.00	4.92	6 691.20
	SOMMANO m²							
16 / 22 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud Striscie longitudinali Attraversamenti pedonali	3.00 2.00	160.00 4.00	8.500	0.120	57.60 68.00	5.58	700.85
	SOMMANO m²					125.60		
17 / 25 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo Cat 2 - Rifacimento asfalto adiacente piscina lato sud	2.00	4.00	8.500		68.00 68.00	5.22	354.96
	SOMMANO m²							
	<b>Rifacimento asfalto 4 cassette (Cat 3)</b>							
18 / 14 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per spessori compresi fino a cm 3, al m² per ogni cm di spessore: Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette		130.00	8.500	3.000	3 315.00 3 315.00	0.80	2 652.00
	SOMMANO m²/cm							
19 / 15 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per spessori superiori ai 3 cm, si pagherà per i primi 3 cm con il prezzo della lettera a) e per il restante spessore al m² per ogni cm di spessore: Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette		130.00	8.500	3.000	3 315.00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3 315.00		40 893.85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3 315.00		40 893.85
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					3 315.00	0.53	1 756.95
20 / 16 A03.03.004.b	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... re conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette		130.00	8.500	0.060	66.30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					66.30	7.94	526.42
21 / 17 A03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette					66.30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					66.30	13.45	891.74
22 / 18 B01.05.011.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino al ... sere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura silicea Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette		130.00	8.500	0.050	55.25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					55.25	133.53	7 377.53
23 / 19 B01.05.015.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido di prescritta pen ... dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3 Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette		130.00	8.500		1 105.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1 105.00	4.92	5 436.60
24 / 23 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m <sup>2</sup> compreso ogni altro onere per l'esecuzione Cat 3 - Rifacimento asfalto 4 cassette Striscie longitudinali Attraversamenti pedonali	3.00 2.00	130.00 4.00	8.000	0.120	46.80 64.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					110.80	5.58	618.26
	<b>Sistemazione cunetta Nettunense (Cat 4)</b>							
25 / 20 N.P. 01	Sistemazione per il ripristino della funzionalità idraulica della cunetta a confine con la Via Nettunense, si prevede lo scavo del fondo della stessa per assicurare la pendenza ade ... previsto inoltre la posa in opera di un manufatto da raccordare con la condotta per consentire il deflusso delle acque. Cat 4 - Sistemazione cunetta Nettunense					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	7 998.65	7 998.65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							65 500.00





